

Bérlőtendő 1db 10kWp rendszer

s.sz.	Fő tétel	1db 10 kWp Korház Bajai 12-es épület napelen telepítési ajánlat					Összesen
		Mennyiség	Anyag	Díj	O. Anyag	Ö.Díj	
Napelen és tartószerkezet, teherfogadó és átvadó szerkezet és közlekedési utak							
1	Napelen	260Wp SOLAR panel	40 db			0	0
2	Inverter	ABB vagy Fronius 10 kW	1 db			0	0
3	Tartószerkezetek		1 klt			0	0
4	Szállítás		1 klt	X		0	0
5	Teherfogadó és átvadó szerkezetek és közlekedési utak készítése és rögzítése		1 klt	X		0	0
Villamos szerelés							
1	MŰ I		20 fm			0	0
2	Kábeltaica 50x50		20 fm			0	0
3	Kábeltaica 100x60		18 fm			0	0
4	NYV 5x50mm ²		10 fm			0	0
5	MKH 1x6mm ²		40 fm			0	0
6	Cat6 FtP		60 fm			0	0
7	Villamos fogyasztási hely kialakítása		1 klt			0	0
8	DC1		1 klt			0	0
9	DC2		1 klt			0	0
10	AC1		1 klt			0	0
11	AC2		1 klt			0	0
12	Földérintézetések		2 db			0	0
13	Kábelek feliratozása		60 db			0	0
14	Fogyasztásmérő szekrény maradandó feliratozása		1 klt			0	0
15	Betápl kábelek feliratozása		2 db			0	0
16	Matricák		1 klt			0	0
17	VIGYÁZ FESZÜLTSEG alatt		6 db			0	0
18	Vigyázz 400V életveszély		6 db			0	0
19	Többszörös betáplálás		2 db			0	0
20	Villamos fogyasztóberendezések tűzvédelmi szabványossági felülviz			X		0	0
21	Érintésvédelmi jegyzőkönyv		1 db			0	0
22	Megvalósulási terv készítése		1 db	X		0	0
23	Próbázem előíranyzata		1 db	X		0	0
24	Kábelek szigetelés mérése		1 tétel	X		0	0
Villámvédelem							
1	Ereszcsatorna bekötés		2 db			0	0
2	Villámvédelmi rendszer kiépítése után szabványossági			X		0	0
3	felülvizsgálat és teljes rendszer mérése		1 db			0	0
4	Villámvédelmi felfogó csúcs (3m magas D20mm FeZn)		2 db			0	0
4	Átvadási dokumentáció készítése		1 tétel	X		0	0
Mindösszesen Netto:						0	0

Feladat akkreditált, kézzel írt szerelési szaktanácsadó

Dr. Schmalz Péter

Lap sorszám: 00088